

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1</b>		<b>Roboty związane z oczyszczeniem stawu nr.1</b>		
1	KNR 2-01 0109-d.1 04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszybia	ha	0,105
2	KNNR 1 0211-d.1 02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami wykop namułu w stawie	m <sup>3</sup>	105,000
3	KNNR 1 0211-d.1 02	Przerzut namułu wykonywane na odkład koparkami-namu nawodniony	m <sup>3</sup>	105,000
4	KNR 2-21 0102-d.1 07	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	21,000
5	KNR 2-21 0102-d.1 08	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>	21,000
6	KNR 2-01 0211-d.1 05	Roboty ziemne pod opaskę żwirową wokół stawu	m <sup>3</sup>	25,600
7	KNR 2-01 0307-d.1 03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>	12,800
8	KNR 2-31 0103-d.1 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	25,600
9	KNR 2-31 0114-d.1 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	25,600
<b>Razem dział: Roboty związane z oczyszczeniem stawu nr.1</b>				
<b>2</b>		<b>Roboty związane z oczyszczeniem stawu nr.2</b>		
10	KNR 2-01 0109-d.2 04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszybia	ha	0,008
11	KNNR 1 0211-d.2 02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami wykop namułu w stawie	m <sup>3</sup>	40,000
12	KNNR 1 0211-d.2 02	Przerzut namułu wykonywane na odkład koparkami-namu nawodniony	m <sup>3</sup>	40,000
13	KNR 2-21 0102-d.2 07	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	8,000
14	KNR 2-21 0102-d.2 08	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>	8,000
15	KNR 2-01 0211-d.2 05	Roboty ziemne pod opaskę żwirową wokół stawu	m <sup>3</sup>	7,000
16	KNR 2-01 0307-d.2 03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>	3,500
17	KNR 2-31 0103-d.2 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7,000
18	KNR 2-31 0114-d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	7,000
<b>Razem dział: Roboty związane z oczyszczeniem stawu nr.2</b>				
<b>3</b>		<b>Wykonanie ogrodzenia terenu</b>		
19	KNR 2-31 0401-d.3 04	Rowki pod podmurówkę, przygotowanie, wyrównanie terenu na linii ogrodzenia	m	100,000
20	KNR 2-01 0312-d.3 12	Wykopanie dołów pod montaż słupków ogrodzeniowych	dół.	40,000
21	KNR 2-31 0702-d.3 02	Montaż słupków ogrodzeniowych	szt.	40,000
22	KNR 2-31 0407-d.3 03	Montaż podmurówki betonowej ogrodzeniowej	m	100,000
	analogia			
23	KNR 2-25 0313-d.3 01	Futka wejściowa stalowa	m <sup>2</sup>	1,000
24	KNR 2-02 1804-d.3 11	Ogrodzenie panelowe	m	100,000
	analogia			
<b>Razem dział: Wykonanie ogrodzenia terenu</b>				
<b>4</b>		<b>Roboty związane z zagospodarowaniem terenu</b>		
25	KNR 2-01 0103-d.4 02	Wycinka drzew piłą mechaniczną	szt.	25,000
26	KNR 2-01 0109-d.4 04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszybia	ha	0,100
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż altany drewnianej	kpl.	1,000
28	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	kpl.	4,000
29	d.4 kalk. własna	Dostawa grilla	kpl.	1,000
30	d.4	Dostawa koszy na śmieci	szt.	2,000
31	KNNR 5 1007-d.4 02	Dostawa i montaż lamp solarnych - słup oświetleniowy, fundament betonowy, oprawa wraz ze źródłem światła	kpl.	4,000