

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		FOTOWOLTAIKA			
1	KNNR 5	Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne	szt.		
d.1	1101-07	50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	m		
d.1	0209-04	550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
3	KNNR 5	Dostawa i montaż modułów paneli fotowoltaicznych o mocy do 500 W (maksymalna instalacja do 50 kW, obecna moc to 26 kW)	szt.		
d.1	0406-06	50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNNR 5	Dostawa i montaż inwertera o mocy do 25 kW	szt.		
d.1	0406-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5	Dostawa i montaż modułu bilansowania energii i pomiaru energii zużywanej i wytworzonej	kpl		
d.1	0406-01	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Tablice rozdzielcze podłączeniowe paneli PV z ochroną przepięciową	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 7-08	Analogia: System monitoringu pracy instalacji - montaż i aplikacja	ukł.		
d.1	0402-04	1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 7-08	Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły	szt.		
d.1	0904-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000