

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
Dzierzgów 90, 29-135 Radków

FORMULARZ OFERTY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
(nr rej. A933 z 20.03.2015)

.....
pieczęć adresowa wykonawcy.....
miejscowość i data

Oferta złożona przez:

DANE WYKONAWCY	
Pełna nazwa firmy	
Dokładny adres Wykonawcy	
NIP Wykonawcy	
REGON Wykonawcy	
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy	
OSOBA DO KONTAKTU Z RAMIENIA WYKONAWCY	
Imię i Nazwisko	
Telefon	
E-mail	

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich i prac remontowo-budowlanych w zamówieniu pn.:

„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
(nr rej. A933 z 20.03.2015)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto w wysokości:zł. (słownie zł:.....)

podatek VAT w wysokości% tj.zł (słownie zł:),

brutto w wysokości: zł (słownie zł:.....).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy miesięcznej gwarancji.
5. Oferta została zabezpieczona wadium kwotą zł (słownie:)
w formie pieniężnej
6. Wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy nr
7. Uznajemy, że integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty, wymagane w zapytaniu ofertowym
8. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

Oświadczam, że: (wstawić **X** we właściwe pole):

- ☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- ☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

.....
.....

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
_____ zł netto*.

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 8 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP z dn. 11.09.2019r.

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

.....(miejscowość), dnia

.....
(podpis)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w treści Rozdziału 6 ustęp 4-8 Zapytania Ofertowego

.....(miejscowość), dnia

.....
(podpis)

Oświadczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(miejscowość), dnia

.....
(podpis)

Oświadczenie Wykonawcy

O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

OŚWIADCZAM(Y):

że Oferent wykonał w sposób należyty obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac mających na celu realizację przedsięwzięcia p.n.: „Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie” (nr rej. A933 z 20.03.2015)

.....(*miejsowość*), dnia

.....

(*podpis*)

Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym

Oferta obejmuje ponumerowanych stron.

.....

(*podpis upewnomocnionego przedst. Wykonawcy*)

Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)	WYKAZ WYKONANYCH PRAC
---------------------	------------------------------

Wykonawca:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:
„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
(nr rej. A933 z 20.03.2015)

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące prace w celu spełnienia warunku dopuszczającego określonego w Rozdziale 6 ust.4 pkt 1-2 zapytania ofertowego

Lp.	Przedmiot prac	Miejsce wykonania prac	Nazwa i adres Zamawiającego	Termin realizacji prac	Wartość prac brutto w PLN
1.					
2.					
3.					

.....(miejscowość), dnia.....

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)	WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
----------------------------	---

Wykonawca:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:
„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
(nr rej. A933 z 20.03.2015)

oświadczamy, że **disponujemy odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami** posiadającymi kwalifikacje zawodowe, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w celu spełnienia warunku dopuszczającego określonego w Rozdziale 6 ust.6 pkt 1 -3 zapytania ofertowego

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Zakres wykonywanych czynności- przewidziana funkcja</i>	<i>Opis wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia</i>	<i>Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami</i>	<i>Doświadczenie zawodowe spełniające wymagania zapytania</i>
1.					
2.					
3.					

.....(miejscowość), dnia

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)	WYKAZ DOSWIADCZENIA WYKONAWCY
---------------------	--------------------------------------

Wykonawca:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:
„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
 (nr rej. A933 z 20.03.2015)

w celu oceny kryterium doświadczenie Wykonawcy, określonego w Rozdziale 16 ust. 1. Pkt.2
 zapytania ofertowego **oświadczamy, że wykonaliśmy następujące prace:**

Lp	Zabytek, miejsce wykonania prac	Przedmiot prac/zakres	Okres realizacji prac	Podmioty na rzecz, których były wykonane prace	Przedmiot prac obejmuje wymagane elementy: (prace w zakresie tynków, gzymsów, obróbek blacharskich i elementów kamiennych na wieży kościoła)
1.					
2.					
3.					

.....(miejscowość), dnia.....

.....
 Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy

Zamawiający:

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
Dzierzgów 90, 29-135 Radków

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres,
NIP/REGON)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy**WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE ZOSTANIE
POWIERZONE PODWYKONAWCOM****OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

W związku z wykonywaniem zamówienia pn.:

„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”
(nr rej. A933 z 20.03.2015)

wykonanie wymienionych niżej jego części, powierzone zostaną do zrealizowania podwykonawcy:

Lp.	Części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy	Nazwa i adres podwykonawcy (jeśli jest znany)
1		
2		
3		

.....(miejscowość), dnia

.....
(podpis)



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW



UMOWA (PROJEKT UMOWY)

Zawarta w Dzierzgowie w dniu roku pomiędzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP

Dzierzgow 90, 29-135 Radków

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

Proboszcza Parafii - ks. Krzysztofa Szumigraja

a firmą:,

adres:

NIP: REGON: zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.

2.

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: **„Renowacja elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie”** (nr rej. A933 z 20.03.2015) wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń.
- 1.2. Szczegółowy zakres prac został określony w zapytaniu ofertowym i obejmuje: prace konserwatorskie i remontowo-budowlane elewacji kościoła w obrębie: trzech sterczyn przy hełmie wieży południowej oraz pierwszej kondygnacji od góry elewacji wschodniej wieży południowej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń. Przez pierwszą kondygnację rozumie się gzyms wieńczący wieżę wraz z obróbką blacharską, ścianę pod gzymsem, narożne pilastry, cokół, obramienie, glif i parapet otworu okiennego, ale bez gzymsu dolnego zamykającego pierwszą kondygnację wieży od dołu. Prace w zakresie: tynków, sztukaterii i obróbek blacharskich, konserwacji kamienia, przemurowania lub wzmocnienia trzonów sterczyn oraz niezbędne badania, opracowania, ekspertyzy, i dokumentacje konieczne do realizacji prac i uzyskania pozwoleń. Szczegółowy zakres prac określony został w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowi

integralną część umowy.

- 1.3. Przedmiot obejmuje sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, programy prac konserwatorskich wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, uzyskanie pozwoleń oraz wykonanie prac w oparciu o tę dokumentację.
- 1.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji konserwatorskiej na prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy elewacjach kościoła wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do wydania pozwolenia.
- 1.5. Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do uzyskania pozwoleń i wykonania zamówienia.
- 1.6. W trakcie sporządzania projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji a przed jej złożeniem w urzędzie z wnioskiem o wydanie pozwolenia.
- 1.7. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej jak i konserwatorskiej z przebiegu prac jak również konieczne (niezbędne) do realizacji zamówienia badania w trakcie prac: badania laboratoryjne, konserwatorskie, ew. kwerendy archiwalne.
- 1.8. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, sztuką konserwatorską i budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.
- 1.9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest, użyć materiałów fabrycznie nowych wskazanych w dokumentacji.
- 1.10. Zamawiający będzie realizował zadanie ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z tym Wykonawca deklaruje, że przy realizacji zadania dołoży szczególnej staranności z uwagi na powinności ciążące na Zamawiającym w myśl obwarowań, jakie towarzyszą udzielanym dofinansowaniom.
- 1.11. Zamawiający może zlecić dodatkowy zakres prac, wynikający z potrzeb obiektu, pod warunkiem zabezpieczenia możliwości finansowych Zamawiającego.

§2

TERMIN WYKONANIA

1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia **do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy**, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń w terminach zapewniających realizację prac na obiekcie w terminie określonym powyżej. Złożenie wniosków o wydanie pozwolenia konserwatorskiego w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - 2.1. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia dla prac zewnętrznych.

- 2.2.działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (np. działanie sił przyrody: huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy, pandemia itp.)
- 2.3.okoliczności leżące po stronie Zamawiającego.
- 2.4.przekroczenie terminów przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego przez organy uczestniczące w wydaniu decyzji, opinii lub uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2.5.ujawnienie w trakcie prac innych przeszkód niemożliwych uprzednio do przewidzenia, w tym także ujawnienie faktycznego stanu technicznego obiektu, który wymagać będzie bardziej pracochłonnych działań niż wynikające z treści przedmiotu zamówienia.
- 2.6.konieczność udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do osiągnięcia celu umowy.
- 2.7.na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego wynikający ze względów organizacyjnych wpływających na funkcjonowanie obiektu może zostać uzgodniony inny termin w harmonogramie prac.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający udostępni obiekt na potrzeby przeprowadzenia badań i ekspertyz w ramach zakresu projektowego, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę takiej potrzeby.
2. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w uszczegółowionym przez Strony terminie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotowych prac.
4. Zamawiający na prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania stałej kontroli prowadzonych prac na każdym etapie, w tym w szczególności ich jakości, terminowości, zgodności z dokumentacją.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy, będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym przez strony, po dacie odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający otrzymał potwierdzenie posiadania ww. polisy wraz z ofertą, polisa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na kwotę nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający otrzymał potwierdzenie posiadania ww. polisy wraz z ofertą, polisa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

7. W toku wykonywania umowy, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądane przedłużenie polisy ubezpieczeniowych lub nowe polisy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i konserwatorską, warunkami technicznymi, sztuką konserwatorską i prawem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami BHP i Ppoż.
9. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§5

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych (tj.: konserwacja elementów kamiennych, tynki, sztukaterie) części niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi z pracami wykonanym i samodzielnie.

§6

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z zapytania ofertowego oraz wybraną ofertą będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą - całość przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
netto w wysokości:zł. (słownie zł:.....)
podatek VAT w wysokości% tj.zł (słownie zł:),
brutto w wysokości: zł (słownie zł:.....).
3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w Uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dn. 23.11.2022r w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Regulaminie Naboru Wniosków Rządowy Program Odbudowy zabytków-edycja pierwsza.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i jest świadomy treści w/w dokumentów oraz godzi się na przytoczone zasady wynagrodzenia.

§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, że przewiduje się jedno rozliczenie końcowe po zakończeniu wszystkich prac.
3. Rozliczenie ostateczne zostanie dokonane po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego.
4. Faktura końcowa będzie wypłacona w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe podane na fakturze
5. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8 KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 2.1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 pkt.1. 0, 1 % wysokości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 pkt.2 za każdy dzień zwłoki
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego § 6 pkt.2.
 - 2.2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego § 6 pkt.2. z wyłączeniem przypadków określonych w § 11 pkt.1
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§9 ODBÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie określone w § 1.
2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, na podstawie dokonanych wpisów do dziennika budowy (jeżeli jest wymagany), przez inspektora nadzoru, o ich wykonaniu oraz protokołów z odbiorów robót zanikających.
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego.
4. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
5. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 4.
6. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie najpóźniej w terminie określonym w § 2 pkt.1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad nie mających wpływu na funkcjonowanie przedmiotu zamówienia w uwagach w protokole wymieni wady, które na leży usunąć i wyznaczy w celu ich usunięcia

odpowiedni termin.

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
11. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.
14. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza z przebiegu prac zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie wynikającym z przepisów Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.
15. Podstawą rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.
16. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

§10

ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowień zawartej umowy pod rygorem nieważności może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie wyłącznie w okolicznościach określonych w § 1 pkt. 11, w § 2 pkt. 2 oraz § 6 pkt. 3.

§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających z Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia tej decyzji,
 - 1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, strony ustalają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia,

- 4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
- 4.3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
- 4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
- 4.5. Wykonawca niezwłocznie - a najpóźniej w ciągu 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego wzniesione bądź dostarczone,
- 4.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - 4.6.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - 4.6.2. odkupienia materiałów określonych w pkt.4.3,
 - 4.6.3. rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych kosztów budowy,
 - 4.6.4. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

§12 GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego bez wad.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad prawidłowym wykonywaniem Umowy, uprawnionym do wszelkich uzgodnień i podpisywania protokołów jest
2. Z ramienia Wykonawcy pracami kierować będą:
3. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
4. W pozostałych sprawach właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy prawo budowlane, kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy
2. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
3. polisa ubezpieczenia oc
4. polisa ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Rozdział	STERCZYNY WIEŃCZĄCE WIEŻĘ POŁUDNIOWĄ - 3kpl		
1.1	Element	Konserwacja kamiennych zwieńczeń sterczyn		
1	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnia w rozwinięciu iglicy	(4*0,5*0,5*1,5)*3		4,500000
	powierzchnia w rozwinięciu wieńczącego kwiatonu	(0,4*0,4*2+4*0,4*0,3)*3		2,400000
		RAZEM:	6,900000	m2
2	TZKNC 6/101/11 (2)	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - piaskowiec		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
3	TZKNC 6/101/3 (2)	Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
4	TZKNC 6/101/13 (2)	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - piaskowiec		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
5	TZKNC 6/101/14 (2)	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu), kamienie porowate - piaskowiec		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
6	TZKNC 6/102/3	Wzmocnienie - impregnacja powierzchniowa kamienia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
7	TZKNC 6/102/4	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100*0,1	69,000000	dm2
		RAZEM:	69,000000	69,000
8	TZKNC 6/103/4	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100*0,03	20,700000	dm2
		RAZEM:	20,700000	20,700
9	TZKNC 6/105/3 (2)	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 30 do 100 cm2, piaskowiec	szt	3
10	TZKNC 6/105/2 (2)	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 10 do 30 cm2, piaskowiec	szt	3
11	TZKNC 6/103/8	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100	690,000000	dm2
		RAZEM:	690,000000	690,000
12	TZKNC 6/103/7	Scalanie kolorystyczne (patynowanie)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,9*100*0,2	138,000000	dm2
		RAZEM:	138,000000	138,000
1.2	Element	Wzmocnienie i remont podstawy sterczyn		
13		Kalkulacja indywidualna, naprawy i wzmocnienie konstrukcyjne sterczyn w koniecznym zakresie, wstępnie przyjęto spięcie i skotwienie (np. taśmy z włókien węglowych)	kpl	3
14	TZKNCB 4/501/38	Naprawa pow. murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 cegły i wstawieniu nowych, wstawienie 3 cegieł w jednym miejscu (poz 100)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*4	12,000000	miejsce
		RAZEM:	12,000000	12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	TZKNBK 4/501/39	Naprawa pow. murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 cegły i wstawieniu nowych, wstawienie 5 cegieł w jednym miejscu (poz 101)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*3	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	miejsce
16	TZKNBK 4/501/53	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 2-3 szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 115)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*4	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	miejsce
17	TZKNBK 4/501/54	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 4-5 szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 116)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7*3	21,000000	
		RAZEM:	21,000000	miejsce
18	TZKNBK 8/105/4	Czyszczenie ścierne lub chemiczne sterczyn (poz 150) - podstawy sterczyn		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnia w rozwinięciu, przyjęto	3*(4*0,6*1,5)*1,2	12,960000	
	rozwinięcie 10%			
		RAZEM:	12,960000	m2
19	TZKNBK 9/3/1 (4)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 12-16 cm - dla dekoracji sztukatorskiej podstaw sterczyn		
20	TZKNBK 9/3/2 (4)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie formy wieloklinowej; wysokość w rzucie 12-16 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,5*2)	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
21	TZKNBK 9/3/5 (4)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie odlewów cementowych; wysokość w rzucie 12-16 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*(4*1,5*2+4*0,6)	43,200000	
		RAZEM:	43,200000	m
22	TZKNBK 9/3/8 (4)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; montaż odlewów cementowych; wysokość w rzucie 12-16 cm		
23	TZKNBK 8/204/2	Sztablaty na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem powierzchni na ścianach z podziałem architekton. (poz 103) - analogia - wykonanie wierzchniej szlichty na podstawach sterczyn		
24	TZKNBK 15/301/4	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach zagruntowanie - gruntowanie pod malowanie, wyrównujące chłonność podłoża		
25	TZKNBK 15/301/13	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach malowanie - scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych sterczyn		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	WIEŻA POŁUDNIOWA - ELEWACJA WSCHODNIA		
2.1	Element	Profilowany gzyms wieńczący wieżę		
26	TZKNBK 9/100/6 (3)	Gzymsy profilowane; 20-25 cm; zdjęcie farby emulsyjnej - analogia oczyszczenie gzymsu wieńczącego z nawarszeń malarskich - gzyms górny, środkowy i dolny, przyjęta krotność w zależności od rozwinięcia gzymsu ¹		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(7*3+5,80*2+5,40*2)	43,400000	
		RAZEM:	43,400000	m 43,40
27	TZKNBK 8/201/16	Roboty przygotowawcze odbicie tynków pasami bez wzgl. na rodzaj podłoża z zaprawy cementowej o szer. do 30 cm (poz 16) - analogia skucie zdegradowanych fragmentów gzymsu	m	2,5
28	TZKNBK 4/1401/13 (1)	Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł, gzyms o wymiarach 25x50 cm (poz 398) - przemurowania rdzenia gzymsu	m	2,5
29	TZKNBK 8/103/47	Profile ciągnione zwykłe profile szlachet, szlifow. szer. do 40 cm (poz 124) - gzyms górny o rozwinięciu do 80 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*(1,4+0,3+1,8))	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m 7,00
30	TZKNBK 8/103/48	Profile ciągnione zwykłe dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 125)	m	7
31	TZKNBK 8/103/47	Profile ciągnione zwykłe profile szlachet, szlifow. szer. do 40 cm (poz 124) - gzyms środkowy o rozwinięciu do 50 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*(1,0+0,4+1,5))	5,800000	
		RAZEM:	5,800000	m 5,80
32	TZKNBK 8/103/48	Profile ciągnione zwykłe dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 125)	m	5,80
33	TZKNBK 8/103/47	Profile ciągnione zwykłe profile szlachet, szlifow. szer. do 40 cm (poz 124) - gzyms dolny o rozwinięciu do 40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*(0,8+0,6+1,3))	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m 5,40
34	TZKNBK 8/103/45	Profile ciągnione zwykłe profile szlachet, szlifow. szer. do 30 cm (poz 122) - profilowany mały pseudo-okulus nad oknem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*3,14*0,15)	0,942000	
		RAZEM:	0,942000	m 0,942
35	TZKNBK 15/301/4	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach zagruntowanie - gruntowanie pod malowanie, wyrównujące chłonność podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*0,8+5,8*0,5+5,4*0,4+0,94*0,3	10,942000	
		RAZEM:	10,942000	m2 10,94
36	TZKNBK 15/301/13	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach malowanie - scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m2	10,94
2.2	Element	Tynki pierwszej kondygnacji wieży od góry (na ścianach, pilastry, glify, parapety, cokoły)		
37	TZKNBK 8/201/18	Roboty przygotowawcze ostrożne (zdjęcie) odbicie tynków z murów z cegły z zaprawy cementowej (poz 18) - ze względu na zły stan techniczny przyjęto skucie tynków na 100% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia ścian prostych	(3,25*4,8+0,5*1,8*1-1,5*4,8)	9,300000
		glif okienny	4*2*0,7	5,600000
		pilastry	2*0,8*4,8	7,680000
		parapety okienne	1,5*(0,7+1,7)	3,600000
		cokoły	(1,0+0,2+3,2+0,2+1,0)*0,8	4,480000
		RAZEM:	30,660000	m2 30,66
38	TZKNBK 8/201/26	Roboty przygotowawcze oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy bez względu na rodzaj zaprawy (poz 26)	m2	30,66
39	TZKNBK 8/105/2	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (poz 148) - oczyszczenie całej powierzchni ścian	m2	30,66
40	TZKNBK 7/302/6 (1)	Dezynfekcja murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparat powierzchnia ponad 5 m2 (poz 254) - dezynfekcja całej powierzchni	m2	30,66
41	TZKNBK 4/501/38	Naprawa pow. murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 cegły i wstawieniu nowych, wstawienie 3 cegieł w jednym miejscu (poz 100)	miejsce	1
42	TZKNBK 4/501/39	Naprawa pow. murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 cegły i wstawieniu nowych, wstawienie 5 cegieł w jednym miejscu (poz 101)	miejsce	1
43	TZKNBK 4/501/53	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 2-3 szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 115)	miejsce	1
44	TZKNBK 4/501/54	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 4-5 szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 116)	miejsce	1
45	TZKNBK 8/102/3	Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat. IV (poz 26)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia ścian prostych	(3,25*4,8+0,5*1,8*1-1,5*4,8)	9,300000
		RAZEM:	9,300000	m2 9,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	TZKNBK 8/102/9	Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy ościeży otworów, wnek szer. do 30cm kat. IV (poz 32) - glify okienne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		glify okienne w rozwinięciu :4*2*0,7		5,600000
		RAZEM:	5,600000	m2
47	TZKNBK 8/102/12	Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy belek, słupów, pilastrów kat. IV (poz 35) - pilastry, parapety, cokoły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pilastry :2*0,8*4,8		7,680000
		parapety :1,5*(0,7+1,7)		3,600000
		cokoły : (1,0+0,2+3,2+0,2+1,0)*0,8		4,480000
		RAZEM:	15,760000	m2
48	TZKNBK 8/201/19	Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, pilastrach (poz 19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:9,30+15,76		25,060000
		RAZEM:	25,060000	m2
49	TZKNBK 8/204/2	Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem powierzchni na ścianach z podziałem architekton. (poz 103) - analogia - wykonanie wierzchniej szlichty	m2	30,66
50	TZKNBK 15/301/4	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach zagruntowanie - gruntowanie pod malowanie, wyrównujące chłonność podłoża	m2	30,66
51	TZKNBK 15/301/13	Roboty malarskie wysokojakość. na tynkach malowanie - scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m2	30,66
52	TZKNBK 2/306/13	Wywóz gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyład. samochodami na odległ. do 1 km (poz 202)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:122,64*0,06+2,5*0,3*0,1		7,433400
		RAZEM:	7,433400	m3
53	TZKNBK 2/306/14	Wywóz gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odległość transportu ponad 1 km (poz 203)	m3	7,51
2.3	Element	Obróbki blacharskie gzymsu wieńczącego wieżę elewacja wschodnia		
54	TZKNBK 23/105/4	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej gzymsy i pasy elewacyjne o szer. od 25-50 cm - obróbka gzymsu wieńczącego wieżę		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: (1,5+1,8+1,8+1,5)*0,5		3,300000
		RAZEM:	3,300000	m2
2.4	Element	Rusztowania wieża południowa elewacja wschodnia		
55	KNR 202/1612/4 (1)	Rusztowanie ramowe przestrzenne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe - analogia, rusztowanie do wieży, przestrzenne na kratownicach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		el. wschodnia ponad dachem na kratownicach :4*10+6,5*12		118,000000
		schodnia do rusztowań ponad dachem, przy el. południowej :3*10		30,000000
		RAZEM:	148,000000	m2
56	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa rusztowania na czas prac - przyjęto okres 90 dni	m2	148
57	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	148
58	KNR 202/1613/1 (1)	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	148

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
3.1	Element	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej		
59		Kalkulacja indywidualna - opracowanie projektów budowlanych wraz z programami prac konserwatorskich dla realizacji przedmiotowych prac	kpl	1