

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			LAMPY SOLARNE OZE			
1 d.1	KNR 9-30 0102-01	02	Wkopanie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o przekroju poprzecznym do 0,30 x 0,30 m	szt.		
			19	szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
2 d.1	KNR 9-30 0201-02	02	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa ponad 5 do 8 m	kpl.		
			poz.1	kpl.	19,000	
					RAZEM	19,000
3 d.1	KNP 18 D13 1301-01	02	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt.		
			poz.2	szt.	19,000	
					RAZEM	19,000
4 d.1	KNNR 1 0504-03	02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.IV	m3		
			0,36 * 0,36 * 1,50 * 19	m3	3,69	
					RAZEM	3,69
5 d.1	KNNR 1 0501-02	02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - wyrównanie terenu	m2		
			2 * 19	m2	38,00	
					RAZEM	38,00