

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1			ROBOTY WSTĘPNE ZEWNĘTRZNE			
1.1.1			ROZEBRANIE POŁACI DACHU			
1 d.1.1.1	KNR 4-04 0506-01 z.o.3.1.		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			307,00	m2	307,000	
					RAZEM	307,000
2 d.1.1.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			49,92	m	49,920	
					RAZEM	49,920
3 d.1.1.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			17,64	m2	17,640	
					RAZEM	17,640
1.2			ROBOTY WSTĘPNE WEWNĘTRZNE			
1.2.1			ROZBIÓRKA ŚCIAN			
4 d.1.2.1	KW kalk. własna		Zabezpieczenie elementów istniejącego budynku przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. Przeniesienie wszystkich elementów wyposażenia wnętrza mogących utrudniać prace objęte projektem.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0212-01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściana działowa	m3		
			$(5,20 * 3,15 - 1,00 * 2,10) + (2,65 * 3,15 - 1,00 * 2,10)$	m3	20,528	
					RAZEM	20,528
1.2.2			SKUCIE TYNKÓW ŚCIAN			
6 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany korytarza parteru	m2		
			$((12,13 * 3,15 + 8,56 * 3,15 + 5,38 * 3,15 + 3,00 * 3,15 + 2,50 * 3,15 + 20,81 * 3,15) - (4 * 0,90 * 2,10 + 5 * 1,00 * 2,10 + 3 * 1,76 * 2,05))$	m2	136,113	
					RAZEM	136,113
7 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany hallu wejściowego	m2		
			63,00 + 53,00 + 4,55 + 5,00	m2	125,550	
					RAZEM	125,550
8 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany stołówki	m2		
			48,19 + 2,00 + 35,00 + 5,00 + 3,60 + 2,60	m2	96,390	
					RAZEM	96,390

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany klatki schodowej	m2		
			71,00 + 55,00 + 2,60	m2	128,600	
					RAZEM	128,600
10 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany piętra I	m2		
			271,81 - (8 * 1,76 * 2,05 + 4 * 0,90 * 2,10 + 6 * 1,00 * 2,10)	m2	222,786	
					RAZEM	222,786
11 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - ściany piętra II	m2		
			351,07 - (8 * 1,76 * 1,80 + 4 * 0,90 * 2,10 + 8 * 1,00 * 2,10)	m2	301,366	
					RAZEM	301,366
1.2.3			SKUCIE TYNKÓW SUFITÓW			
12 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - sufity parteru	m2		
			35,80 + 275,60	m2	311,400	
					RAZEM	311,400
13 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - sufity piętra I	m2		
			29,44 + 176,40	m2	205,840	
					RAZEM	205,840
14 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0701-02 analogia		Skucie tynków wewnętrznych - sufity piętra II	m2		
			33,74 + 195,51	m2	229,250	
					RAZEM	229,250
1.2.4			ROZEBRANIE POSADZEK - KORYTARZE I ŁAZIENKI			
15 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - parter	m2		
			181,91 + 5,40 + 64,26 + 52,75 + 14,56	m2	318,880	
					RAZEM	318,880
16 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - piętro I	m2		
			37,22 + 7,50 + 43,29 + 116,89	m2	204,900	
					RAZEM	204,900
17 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - piętro II	m2		
			41,33 + 7,50 + 59,38 + 119,91	m2	228,120	
					RAZEM	228,120
1.2.5			ROZEBRANIE POSADZEK - SALE LEKCYJNE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2. 5	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - parter	m2		
			165,87	m2	165,870	
					RAZEM	165,870
19 d.1.2. 5	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - piętro I	m2		
			269,95	m2	269,950	
					RAZEM	269,950
20 d.1.2. 5	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - piętro II	m2		
			273,69	m2	273,690	
					RAZEM	273,690
2			PRACE ZEWNĘTRZNE			
2.1			REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE			
21 d.2.1	KNR AT-09 0103-02		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
			poz.1	m2	307,000	
					RAZEM	307,000
22 d.2.1	KNR 4-01 0414-10		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
			poz.1	m2	307,000	
					RAZEM	307,000
23 d.2.1	KNR 0-15II 0522-01		Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 16 cm	m2		
			poz.1	m2	307,000	
					RAZEM	307,000
2.2			PRACE BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
24 d.2.2	KNR K-58 0301-01		Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza warstwa	m2		
			poz.25	m2	249,050	
					RAZEM	249,050
25 d.2.2	NNRNKB 202 1522-05		(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 10% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na ścianach	m2		
			249,05	m2	249,050	
					RAZEM	249,050
3			PRACE WEWNĘTRZNE			
3.1			PRACE BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
3.1.1			PRACE MURARSKIE			
26 d.3.1. 1	KNR 0-27 0165-02		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m2		
			(2,65 * 3,15 - 1,00 * 2,10) + (5,88 * 3,77)	m2	28,415	
					RAZEM	28,415
27 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(0,40 * 1,00 * 2,10) + (2 * 0,7 * 1,76 * 0,60)$	m3	2,318	
					RAZEM	2,318
3.1.2			PRACE WYKOŃCZENIOWE POSADZEK - KORYTARZ I ŁAZIENKI			
28 d.3.1. 2	KNR AT-40 0106-02		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			poz.29	m2	7,519	
					RAZEM	7,519
29 d.3.1. 2	KNR-W 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych	m2		
			$(\text{poz.15} * 0,01) + (\text{poz.16} * 0,01) + (\text{poz.17} * 0,01)$	m2	7,519	
					RAZEM	7,519
30 d.3.1. 2	KNR AT-40 0106-02		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			poz.15 + poz.16 + poz.17	m2	751,900	
					RAZEM	751,900
31 d.3.1. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia		Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m2		
			$0,10 * (5,1 + 14,80)$	m2	1,990	
					RAZEM	1,990
32 d.3.1. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia		Izolacje poziome podpłytkowe z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych - 2 warstwy Krotność = 2	m2		
			poz.30	m2	751,900	
					RAZEM	751,900
33 d.3.1. 2	KNR-W 2-02 1109-05 analogia		Posadzki z płytek gresowych	m2		
			$181,92 + 5,40 + 37,22 + 7,50 + 41,33 + 7,50$	m2	280,870	
					RAZEM	280,870
34 d.3.1. 2	KNR-W 2-02 1115-02 analogia		Cokoliki z płytek gresowych o wysokości 8cm	m		
			$1,31 + 0,22 + 0,41 + 1,04 + 2,60 + 2,60$	m	8,180	
					RAZEM	8,180
35 d.3.1. 2	KNR-W 2-02 1109-05 analogia		Posadzki z wykładziny PCV	m2		
			$181,92 + 5,40 + 37,22 + 7,50 + 41,33 + 7,50$	m2	280,870	
					RAZEM	280,870
3.1.3			PRACE WYKOŃCZENIOWE POSADZEK - SALE LEKCYJNE			
36 d.3.1. 3	KNR AT-40 0106-02		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			poz.37	m2	7,095	
					RAZEM	7,095

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3.1. 3	KNR-W 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych	m2		
			(poz.18 * 0,01) + (poz.19 * 0,01) + (poz.20 * 0,01)	m2	7,095	
					RAZEM	7,095
38 d.3.1. 3	KNR AT-40 0106-02		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			poz.18 + poz.19 + poz.20	m2	709,510	
					RAZEM	709,510
39 d.3.1. 3	KNR 2-02 0607-01 analogia		Izolacje poziome podpłytkowe z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych - 2 warstwy Krotność = 2	m2		
			poz.38	m2	709,510	
					RAZEM	709,510
40 d.3.1. 3	KNR-W 2-02 1109-05 analogia		Posadzki z wykładziny PCV	m2		
			poz.38	m2	709,510	
					RAZEM	709,510
3.1.4			PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN			
41 d.3.1. 4	KNR 2-02 0802-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2		
			poz.26 + poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11	m2	1 039,220	
					RAZEM	1 039,220
42 d.3.1. 4	KNR 2-02 0815-03		Warstwa gładzi gipsowej na ścianach i ościeżach otynkowanych	m2		
			poz.41 - poz.43	m2	990,754	
					RAZEM	990,754
43 d.3.1. 4	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			2,20 * (14,70 + 5,10 + 2,23)	m2	48,466	
					RAZEM	48,466
44 d.3.1. 4	KNR 2-02 0603-01		Izolacje pionowe podpłytkowe z folii płynnej	m2		
			poz.43	m2	48,466	
					RAZEM	48,466
45 d.3.1. 4	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą	m2		
			poz.43	m2	48,466	
					RAZEM	48,466
46 d.3.1. 4	KNR-W 2-02 1124-04		Montaż listew aluminiowych wykończeniowych do okładzin ścian z płytek ceramicznych - listwy pionowe narożnikowe	m		
			2,20 * 3	m	6,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,600
47 d.3.1. 4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem wraz z odmalowaniem ścian pomieszczeń przy których wykonywano prace budowlane	m2		
			poz.42 + 4 * 5,68 + 4 * 9,1 + 4 * 23,31 + 4 * 7,9 + 3 * 10,7 + 3 * 3,73 + 3 * 1,6 + 3 * 0,7 + 3 * 10,60 + 3,00 * 2,50 * 2	m2	1 271,704	
					RAZEM	1 271,704
48 d.3.1. 4	KNR 2-02 0814-01 analogia		Tynki lamperyjne mozaikowe - hall wejściowy	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
49 d.3.1. 4	KNR 2-02 0814-01 analogia		Tynki lamperyjne mozaikowe - klatka schodowa	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
3.1.5			PRACE WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW			
50 d.3.1. 5	KNR 2-02 0802-04		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na stropach i podciągach	m2		
			poz.29 + 150,000	m2	157,519	
					RAZEM	157,519
51 d.3.1. 5	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.50 + 15,80 + 40,9 + 1,60 + 12,10 + 54,52 + 8,03 + 16,14 + 8,64 + 136,41	m2	451,659	
					RAZEM	451,659
3.2			STOLARKA			
52 d.3.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia		Montaż ościeżnic stalowych stałych dla drzwi wewnętrznych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
53 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01 wycena indywidualna		Drzwi drewnopochodne, jednoskrzydłowe	szt		
			29	szt	29,000	
					RAZEM	29,000
54 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01 wycena indywidualna		Drzwi drewniano-szklane, jednoskrzydłowe	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01 wycena indywidualna		Drzwi drewniano-szklane, jednoskrzydłowe	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
3.3			POZOSTAŁE			
56 d.3.3	KW kalk. własna		Pochwyty w toalecie dla os. niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
57 d.3.3	kalk. własna		Oznakowanie ppoż	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.3.3	kalk. własna		Oznakowanie w języku Braille'a	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.3.3	kalk. własna		Oznakowanie poziome ciągów komunikacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
60 d.3.3	kalk. własna		Wypożyczenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy z zawieszeniem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.3.3	KNR 0-14 2011-01		Obudowa elementów instalacyjnych i pionów went. w technologii GK	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.3.3	kalk. własna		Remont instalacji wod-kan	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.3.3	kalk. własna		Remont instalacji elektrycznej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.3.3	kalk. własna		Biały montaż	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			ROBOTY PORZĄDKOWE			
65 d.4	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Wykonawca wywiezie na własny koszt na wybrane przez siebie składowisko odpadów. Koszt utylizacji po stronie Wykonawcy.	m3		
			5	m3	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,000
66 d.4	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - dodatek do odległości 10km Krotność = 9	m3		
			poz.65	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
67 d.4	KW kalk. własna		Opłata za utylizację pozostałych materiałów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
68 d.4	KW kalk. własna		Demontaż zabezpieczenia istniejącego budynku przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.4	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Koszt utylizacji po stronie Wykonawcy	m3		
			3	m3	3,000	
					RAZEM	3,000
70 d.4	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m3		
			3	m3	3,000	
					RAZEM	3,000