

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			SKWER PIERWSZY			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KW kalk. własna		Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			(poz.6 + poz.16 + poz.18) / 10000	ha	0,04	
					RAZEM	0,04
3 d.1.1	KNR 2-01 0207-02	02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(poz.6 + poz.16 + poz.18) * 0,1	m3	37,722	
					RAZEM	37,722
4 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3		
			poz.3	m3	37,722	
					RAZEM	37,722
1.2			ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
1.2.1	45112710-5		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ			
5 d.1.2. 1	KNR-W 2-01 0119-01	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - humus do zagospodarowania do robót wykończeniowych	m2		
			poz.12	m2	240,21	
					RAZEM	240,21
6 d.1.2. 1	KNR-W 2-01 0119-02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4	m2		
			poz.5	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
7 d.1.2. 1	KNR 2-31 0103-04	02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			poz.12	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
8 d.1.2. 1	KNR 2-31 0106-03	02	Warstwa odcinająca z pospółki - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2		
			poz.7	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
9 d.1.2. 1	KNR 2-31 0106-04	02	Warstwa odcinająca z pospółki - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 9	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
10 d.1.2. 1	KNR 2-31 0114-07	02	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
			poz.7	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
11 d.1.2. 1	KNR 2-31 0114-08	02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (redukcja do grubości z projektu) Krotność = 2	m2		
			poz.7	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
12 d.1.2. 1	KNNR 6 0502-04	02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			240,21	m2	240,210	
					RAZEM	240,210
1.2.2			NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH			
13 d.1.2. 2	KNR-W 2-01 0119-01	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - humus do zagospodarowania do robót wykończeniowych	m2		
			poz.16	m2	105,70	
					RAZEM	105,70
14 d.1.2. 2	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.16	m2	105,700	
					RAZEM	105,700
15 d.1.2. 2	KNNR 6 0110-01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.16	m2	105,700	
					RAZEM	105,700
16 d.1.2. 2	KNR 13-12 1504-01	02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm	m2		
			105,70	m2	105,700	
					RAZEM	105,700
1.2.3			NAWIERZCHNIE Z PANELI DREWNIANYCH			
17 d.1.2. 3	KNR-W 2-01 0119-01	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - humus do zagospodarowania do robót wykończeniowych	m2		
			poz.18	m2	31,31	
					RAZEM	31,31
18 d.1.2. 3	KNR 2-33 0309-04	02	Ułożenie chodnika z drewna na belkach stalowych	m2		
			31,31	m2	31,31	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	31,31
1.2.4	45112710-5		TERENY ZIELENI			
19 d.1.2. 4	KNR 2-21 0218-03	02	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
			((poz.12 + poz.16 + poz.18) * 0,30 + 300) * 0,05	m3	20,658	
					RAZEM	20,658
20 d.1.2. 4	KNR 2-21 0216-05	02	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu I-II)	m2		
			(poz.12 * 0,30 + 300)	m2	372,063	
					RAZEM	372,063
21 d.1.2. 4	KNR 2-21 0216-05	02	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu I-II)	m2		
			(poz.16 * 0,30 + 300)	m2	331,710	
					RAZEM	331,710
22 d.1.2. 4	KNR 2-21 0216-05	02	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu I-II)	m2		
			(poz.18 * 0,30 + 300)	m2	309,393	
					RAZEM	309,393
23 d.1.2. 4	KNR 2-21 0401-04	02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
			poz.20 + poz.21 + poz.22	m2	1 013,166	
					RAZEM	1 013,166
24 d.1.2. 4	KNR 2-21 0702-06	SST-04	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
			poz.23	m2	1 013,166	
					RAZEM	1 013,166
1.2.5	45450000-6		POZOSTAŁE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
25 d.1.2. 5	KNR-W 2-01 0301-02		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)	m3		
			poz.26 + poz.27	m3	31,176	
					RAZEM	31,176
26 d.1.2. 5	KNR 2-02 0203-03		Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3	m3		
			(0,30 * 0,30 * 1,20) * 22	m3	2,376	
					RAZEM	2,376
27 d.1.2. 5	KNR 2-02 0203-04		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			4,00 * 6,00 * 1,20	m3	28,800	
					RAZEM	28,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Stolik dla dzieci	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Stolik dla dorosłych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Ławka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Ławka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Ławka	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Krzesło	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
34 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Stojak na rower	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
35 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Kosz na śmieci	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
36 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Tablica historyczna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Lampa najazdowa	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Lampa solarna parkowa	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
39 d.1.2. 5	KW kalk. własna		Fontanna typu "Dry Plaza"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2.6	45450000-6		ROBOTY PORZĄDKOWE			
40 d.1.2. 6	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.1.2. 6	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.1.2. 6	kalk. własna	SST 1.1	Opłata za utylizację	m3		
			poz.40	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
2			SKWER DRUGI			
2.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
43 d.2.1	KW kalk. własna		Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR 2-01 0121-02	02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			(1992,40) / 10000	ha	0,20	
					RAZEM	0,20
45 d.2.1	KNR 2-01 0207-02	02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(1992,40) * 0,1	m3	199,240	
					RAZEM	199,240
46 d.2.1	KNR 2-01 0214-04	02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3		
			poz.45	m3	199,240	
					RAZEM	199,240

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.1	KNR-W 2-01 0101-02	02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
2.2			ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
2.2.1	45112710-5		NAWIERZCHNIE BITUMICZNE			
48 d.2.2. 1	KNR 4-01 0212-01	02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			503,32 * 0,15	m3	75,50	
					RAZEM	75,50
49 d.2.2. 1	KNR AT-64 0604-04	02	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2		
			236,38	m2	236,38	
					RAZEM	236,38
50 d.2.2. 1	KNR-W 10 2402-02	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2		
			poz.48 / 0,15 + poz.49	m2	739,71	
					RAZEM	739,71
51 d.2.2. 1	KNR 2-31 0103-04	02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			poz.56	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
52 d.2.2. 1	KNR 2-31 0106-03	02	Warstwa odcinająca z pospółki - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2		
			poz.51	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
53 d.2.2. 1	KNR 2-31 0106-04	02	Warstwa odcinająca z pospółki - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 9	m2		
			poz.51	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
54 d.2.2. 1	KNR 2-31 0114-05	02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.51	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
55 d.2.2. 1	KNR 2-31 0114-08	02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (redukcja do grubości z projektu) Krotność = 2	m2		
			poz.51	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
56 d.2.2. 1	KSNR 6 0308-06	02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			991,82	m2	991,820	
					RAZEM	991,820
2.2.2			NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH			
57 d.2.2. 2	KNR-W 2-01 0119-01	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - humus do zagospodarowania do robót wykończeniowych	m2		
			poz.61	m2	256,71	
					RAZEM	256,71
58 d.2.2. 2	KNR-W 2-01 0119-02	02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2		
			poz.61	m2	256,71	
					RAZEM	256,71
59 d.2.2. 2	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.61	m2	256,710	
					RAZEM	256,710
60 d.2.2. 2	KNNR 6 0110-01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.61	m2	256,710	
					RAZEM	256,710
61 d.2.2. 2	KNR AT-64 0504-01	02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm układanej ręcznie na posypce cementowo-piaskowej	m2		
			140,00 + 36,00 + 80,71	m2	256,710	
					RAZEM	256,710
2.2.3			NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE			
62 d.2.2. 3	KNNR 6 0110-01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.63	m2	225,970	
					RAZEM	225,970
63 d.2.2. 3	KNR 2-23 0303-05	02	Wykonanie posadzek z płyt gumowych	m2		
			225,97	m2	225,970	
					RAZEM	225,970
2.2.4	45112710-5		TERENY ZIELENI			
64 d.2.2. 4	KNR 2-21 0218-03	02	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
			poz.67 * 0,05	m3	14,542	
					RAZEM	14,542
65 d.2.2. 4	KNR 2-21 0216-05	02	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu I-II)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.67	m2	290,830	
					RAZEM	290,830
66 d.2.2. 4	KNR 2-21 0401-04	02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
			poz.67	m2	290,830	
					RAZEM	290,830
67 d.2.2. 4	KNR 2-21 0702-06	SST-04	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
			290,83	m2	290,830	
					RAZEM	290,830
68 d.2.2. 4	KNNR 10 0604-05		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu I-III	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
2.2.5	45450000-6		POZOSTAŁE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
69 d.2.2. 5	KW kalk. własna		Zjeżdżalnia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.2.2. 5	KW kalk. własna		Piaskownica	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.2.2. 5	KW kalk. własna		Huśtawka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2.6	45450000-6		ROBOTY PORZĄDKOWE			
72 d.2.2. 6	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.2.2. 6	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
74 d.2.2. 6	kalk. własna	SST 1.1	Opłata za utylizację	m3		
			poz.72	m3	1,000	
					RAZEM	1,000